

IZVEDBENI PROGRAM

**zimske službe za 2023/2024 na području Grada Jastrebarskog i
prigradskih naselja**



Jastrebarsko, studeni 2023.

S A D R Ź A J

1. UVOD
2. OSNOVE IZRADE OPERATIVNOG PROGRAMA
3. MJESTO PRIPRAVNOSTI ZIMSKE SLUŽBE
4. STUPNJEVI PRIPRAVNOSTI
5. POTREBNO LJUDSTVO, MEHANIZACIJA I MATERIJAL
6. RASPORED IZVOĐENJA RADOVA
7. DINAMIKA PROVOĐENJA POJEDINIH AKTIVNOSTI
8. NADZOR PROVOĐENJA ZIMSKE SLUŽBE
9. OGRANIČENJE I ZABRANA PROMETA
10. PROCJENA TROŠKOVA ZIMSKE SLUŽBE

1. UVOD

CESTE JASTREBARSKO d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) planiraju i provode održavanje nerazvrstanih i lokalnih cesta na području Grada Jastrebarskog u zimskom razdoblju (u daljnjem tekstu: zimska služba).

Zimska služba je pojam i uobičajeni izraz za cijeli niz radnji, mjera, postupaka i aktivnosti u zimskom razdoblju, koje imaju zadaću osigurati mogućnost odvijanja prometa cestama uz najveću moguću sigurnost sudionika u prometu i prihvatljive troškove.

Pod osiguranjem prohodnosti prema Pravilniku o održavanju cesta (»Narodne novine«, br. 90/14, 3/21) podrazumijeva se da je cesta iz I. i II. razine prednosti prohodna ako visina snijega na kolniku ne prelazi 10 cm, a na drugim cestama 15 cm i ukoliko je promet moguć s vozilima koja imaju zimsku opremu.

Radi provedbe zimske službe izrađuje se Izvedbeni program održavanja nerazvrstanih i lokalnih cesta na području Grada Jastrebarskog u zimskom razdoblju (u daljnjem tekstu: Plan zimske službe).

Radove zimske službe za nerazvrstane i lokalne ceste na području Grada Jastrebarskog za sezonu 2023.-2024. izvoditi će Društvo za područje gradskog naselja Jastrebarskog, ceste na plešivičko-desinečkom području, svetojanskom području i ceste na prigorsko-dolinskom području.

Temeljem višegodišnjeg praćenja radova na održavanju cesta u zimskim uvjetima, a u suradnji sa Županijskom upravom za ceste Zagrebačke županije (u daljnjem tekstu: ŽUC) i Upravnim odjelom za imovinsko-pravne poslove, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Jastrebarskog (u daljnjem tekstu: nadležni upravni odjel), ustanovili su se određeni problem i nelogičnosti vezano za nadležnost ŽUC-e i Grada Jastrebarskog. Sukladno tome 2011. je odlučeno, a u primjeni je i za predstojeću sezonu zimske službe da Društvo održava slijedeće prometnice iz nadležnosti ŽUC-a:

ŽC3103 Domagović u dužini od 3.000 m

LC31139 Cvetković u dužini od 1.000 m

ŽUC-e preuzele su na održavanje slijedeće prometnice:

- | | |
|--|---------|
| 1. Dionicu ceste od kipa lijevi odvojak na ulasku u naselje Črnilovec u dužini od 100 m i desni odvojak koji se spaja na LC31137 u dužini od 600 m | 700 m |
| 2. Dionice ceste-lijevi odvojak Hrastje Plešivičko | 900 m |
| 3. Brebrovac – Slavetić (LC31135-ŽC3100) | 2.100 m |
| 4. Stankovo – Repišće (ŽC3105-LC31443) | 300 m |
-

Kako bi se po ovom Programu moglo postupiti u periodu od 15. studenog 2023. do 15. travnja 2024., Društvo svake godine sklapa Sporazum o održavanju županijskih, nerazvrstanih i lokalnih cesta na području Grada Jastrebarskog i prigradskih naselja s tvrtkom Ceste Karlovac d.d., koje imaju ugovor o održavanju županijskih cesta u zimskim uvjetima.

2. OSNOVNE IZRADE PROGRAMA ZIMSKE SLUŽBE

Pravna regulativa

Ovaj Program izrađen je temeljem:

- ✓ Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 68/18, 110/18, 32/20)
- ✓ Zakon o cestama (»Narodne novine«, br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)
- ✓ Pravilnik o održavanju cesta (»Narodne novine«, br. 90/14, 3/21)
- ✓ Odluka o razvrstavanju javnih cesta (»Narodne novine«, br. 103/18, 17/20, 18/21, 100/21)
- ✓ Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22) i
- ✓ Iskustvenih podataka i procjena iz dosadašnjih planova zimske službe za Grad Jastrebarsko.

Vrijeme trajanja zimske službe

Člankom 34. Pravilnika o održavanju cesta propisano je da program zimske službe obuhvaća cijelo zimsko razdoblje koje traje od 15. studenog tekuće godine do 15. travnja sljedeće godine što čini 152 kalendarska dana.

3. MJESTA PRIPRAVNOSTI ZIMSKE SLUŽBE

Radi što efikasnijeg funkcioniranja, a na temelju raspoloživih organizacijskih mogućnosti, konfiguracije terena, mikroklimatskih uvjeta i drugih faktora koji utječu na rad zimske službe, Društvo organizira stožer zimske službe.

Stožer zimske službe u Društvu organiziran je kako sljede:

Ime i prezime	Funkcija	Adresa	Funkcija	Mobitel
Alen Vučina	Voditelj stožera	Okičko naselje 20., Jastrebarsko	Tehnički direktor	091/2441 961
Blaženka Bakšić	Članica stožera	Okičko naselje 22., Jastrebarsko	Poslovođa	098/451 189
Jasna Hlebić	Članica stožera	Stankovo 80., Jastrebarsko	Poslovođa	098/9840 335

Stalno dežurstvo od 0-24 sata obavlja se u smjenama u **Jastrebarskom na adresi Braće Radić 1. – (radiona u dvorištu)**. Putem dežurne službe prenosi se tijekom informacija sa terena, kao i povratno daju nalozi na terenu. Mjesto pripravnosti je sjedište Društva na adresi: **Jastrebarsko, Dr. Franje Tuđmana 47., tel. 01/6283 807, fax.: 01/6283 875**. Djelatnost zimske službe obavlja se operativno temeljem ovog Programa.

4. STUPNJEVI PRIPRAVNOSTI

Zimska služba djeluje uvođenjem stupnjeva pripravnosti, ovisno o očekivanim vremenskim uvjetima i geografsko – klimatskim značajkama područja.

I. stupanj pripravnosti uvodi se s početkom rada zimske službe, a prema ovom Programu. Uvodi se stalno dežurstvo u mjestu pripravnosti, uspostavlja se stalna veza u skladu s programom rada, te se osigurava odgovarajući potreban broj ljudstva i mehanizacije radi intervencije u slučaju potrebe.

II. stupanj pripravnosti uvodi se kad temperatura zraka oscilira oko 0°C, uz mogućnost oborina te pojave poledice. Vrš se **preventivni radovi** na sprečavanju poledice na opasnim mjestima a obavezno:

- na kolnicima mostova i propusta
- na raskrižjima, željezničko – cestovnim prijelazima u istoj razini i prilaznim benzinskim postajama
- na drugim dionicama ceste prema operativnom planu rada zimske službe
- po potrebi vrši se uklanjanje snijega s kolnika
- autobusnim stajalištima

III. stupanj pripravnosti zimske službe uvodi se kad se očekuje dugotrajnije padanje snijega koje zahtjeva posebne radove uklanjanje snijega s kolnika.

IV. stupanj pripravnosti uvodi se kad snježne oborine, uz jak vjetar imaju karakter elementarne nepogode i kad raspoloživi broj ljudi i mehanizacije, nisu dovoljni za uklanjjanje snijega. U tim uvjetima, u pravilu se cesta zatvara za sav promet i postupa u skladu s Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine«, br. 73/97, 174/04).

Članak 13. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda obvezuje vlasnike strojeva, vozila i oruđa staviti na raspolaganje stožeru za zaštitu i spašavanje Grada Jastrebarskog (112) pod vodstvom imenovanog načelnika Stožera, te se u skladu s Planom zaštite pristupa otklanjanju posljedica elementarne nepogode odnosno osposobljavanju cesta za promet.

S obzirom na dosadašnja iskustva i vrijeme trajanja zimske službe, prema pravilniku, od 152 dana, vrijeme trajanja pojedinih stupnjeva se predviđa:

I. STUPANJ	127	dana
II. STUPANJ	15	dana
III. STUPANJ	10	dana
Ukupno:	152	dana

Vremensko razgraničenje stupnjeva pripravnosti treba staviti uvjetno, jer oni nisu kalendarski određivi, već ih određuju meteorološke prilike. Odluke o uvođenju određenog stupnja pripravnosti donosi stožer zimske službe.

5. POTREBNO LJUDSTVO, MEHANIZACIJA I MATERIJAL

Mjesto pripravnosti treba biti opremljeno s ljudstvom i mehanizacijom po stupnjevima pripravnosti kako slijedi:

I, II. i III. STUPANJ PRIPRAVNOSTI (DEŽURSTVO I OBILAZAK TERENA)

- 1 dežurni s mobilnom vezom i vozilom.

II. STUPANJ PRIPRAVNOSTI (DJELOMIČNA PRIPREMA I DJELATNOST)

- 2 teška teretna kamiona s posipačem i ralicom
- 4 traktora s posipačem i ralicom
- 1 radni stroj (kombinirka) s ralicom
- 1 radni stroj za utovar
- 1 specijalno malo komunalno vozilo i/ili 1 mali traktor s posipačem i ralicom
- 1 vozilo (cestar) za ophodnju.

III. STUPANJ PRIPRAVNOSTI (POTPUNA PRIPREMA I DJELATNOST)

- 2 teška teretna kamiona s posipačem i ralicom
- 4 traktora s posipačem i ralicom
- 1 radni stroj (kombinirka) s ralicom
- 1 radni stroj za utovar
- 1 specijalno malo komunalno vozilo s posipačem i ralicom i/ili 1 mali traktor s posipačem i ralicom
- 1 vozilo (cestar) za ophodnju.

Proračun potrebne mehanizacije, ljudstva i posipala izrađen je temeljem standarda nerazvrstanih cesta iz Programa zimske službe za razdoblje od 2013. do 2023.

Kamioni moraju biti opremljeni s posipačem minimalne zapremnine 2,5 m³ i ralicom efektivne širine min. 3,20 – max. 3,70 m.

Traktori moraju biti min. snage motora 50 PS te opremljeni s posipačem minimalne zapremnine 0,8 m³ i ralicom efektivne širine min. 1,40 – max. 2,70 m.

Specijalno malo komunalno vozilo mora biti opremljeno s posipačem minimalne zapremnine 0,8 m³ i ralicom efektivne širine min. 1,40 – max. 1,70 m.

6. RASPORED IZVOĐENJA RADOVA

Na cestama I. prioriteta radovi na osiguranju prohodnosti se moraju dovršiti u roku od 5 sati u nizinskom, odnosno 8 sati u planinskom području, računajući od prestanka padalina.

Na ostalim prioritetima prohodnost se mora osigurati najkasnije u roku 24 sata od prestanka padalina.

Raspored cesta po prioritetima prednosti je utvrđen kako sljede:

ULICE U JASTREBARSKOM			
I. PRIORITET			
1.	Ulica kralja Tomislava	480	m
2.	Strossmayerov trg	150	m
3.	I. B. Mažuranić	480	m
4.	Ulica V. Holjevca i prilaz srednjoj školi	400	m
5.	Kolodvorska ulica	730	m
6.	Ulica bana T. E. Bakača	980	m
7.	Trg blaženog A. Stepinca	220	m
8.	Trg Lj. Babića s parkiralištem	325	m
9.	Parkiralište	155	m
10.	V. Nazora	540	m
11.	Mirni put	320	m
12.	Ulica braće Radić	300	m
13.	A. D. Starčevića i prilaz osnovnoj školi	660	m
14.	T. Smičiklasa	220	m
15.	GG1 – nastavak na ulice A. Šenoe i M. Gupca	1.123	m
	UKUPNO:	7.083	m
II. PRIORITET			
1.	T. Mikloušića	160	m
2.	Zagrebačka ulica	400	m
3.	Domjaničeva	150	m

4.	A. Mihanovića	335	m
5.	P. Svačića, ulica kralja Zvonimira, kneza Mislava	450	m
6.	Ulica kneza Branimira	200	m
7.	V. Vidrića	190	m
8.	V. Vlasisavljevića	130	m
9.	A. Šenoe i M. Gupca	850	m
10.	Radnička cesta	850	m
11.	Zeleni gaj	370	m
12.	Klinčaselska ulica	200	m
13.	J. Torbara	480	m
14.	Podgaj	460	m
15.	Desinečka ulica	260	m
16.	Ulica A. Kovačića	100	m
17.	Mladinska ulica	290	m
18.	Odvojak B.J. Jelačića	66	m
19.	Ulica A.G. Matoša	450	m
20.	Plešivička ulica	340	m
21.	Parkiralište u ulici bana J. Jelačića	213	m
22.	Zrinsko-Frankopanska	700	m
23.	Okičko naselje	710	m
24.	Prigorska i ulica B. Davile	330	m
25.	M. Kneževića	180	m
26.	Cvjetno naselje	550	m
27.	Ulica J. Resteka	170	m
28.	Ulica V. Velebita s odvojkom	450	m
29.	Ulica V. Rožića	310	m
30.	Ulica P. Skoka	170	m
31.	Ulica J. Matka	250	m
32.	Ulica K. Tompe	350	m
33.	Ulica M. J. Zagorke	110	m
34.	Radnička ulica – ambulanta	300	m
35.	Zipina ulica	160	m
36.	Prometnice T2 i T3 iza Drvoproizvoda	697	m
37.	Pavlovčanski Odvojak	78	m
38.	Prometnice prema pročištaću (S2 i S3)	1993	m
	UKUPNO:	14.052	m
	SVEUKUPNO ULICE U JASTREBARSKOM:	20.360	m
NOGOSTUPI			
1.	Strossmayerov trg - autobusno stajalište, nogostup (istoč. str.) parkovne staze		
2.	Šetalište Braće Kazić-autobusno stajalište i nogostup uz drvored (gornji i donji)		
3.	Ulica Dr. Franje Tuđmana - autobusna stajališta		
4.	Aleja u ulici B. T. E. Bakača		
5.	Šetalište - perivoj Erdody		
6.	Matije Gupca		
7.	Ulica V. Holjevca		
8.	Ulica V. Mačeka (lijeva strana od broja 39-63)		
9.	Ivane Brlić Mažuranić (uz park)		
10.	Nogostupi u ulici Bana J. Jelačića		
11.	Nogostup Zrinski Frankopana (Glazbena škola)		
12.	Donji Desinec kroz naselje		

13.	Gornji Desinec kroz naselje		
14.	Volavje		
15.	Petrovina		
16.	Draga Svetojanska		
17.	Nogostup uz državnu cestu u G. i D. Desincu		
18.	Nogostup uz državnu cestu u Novakima Petrovinskim		
19.	Zdihovačka ulica		
20.	Nogostupi u južnoj zoni		
21.	Ulica Augusta Šenoe		
22.	Ulica Kralja Tomislava		
CESTE NA PLEŠIVIČKO - DESINEČKOM PODRUČJU			
I. PRIORITET			
1.	Plešivica (Hrvojka)	1.782	m
2.	Plešivica (ŽC3055) - Prilipje s ulicama - Vranov Dol (LC31138) i mjesto Vranov Dol	4.142	m
3.	Plešivica (ŽC3055) kod Vatrogasnog doma - D. Plešivica - odvojci prema groblju i zasebnim domaćinstvima - ceste HDZ-a do Vlaškovečke ceste (LC31140) i odvojci (Graničar)	6.872	m
4.	G. Desinec (LC31140) - G. Prhoč i ulice - odvojci od LC31140	6.182	m
5.	D. Desinec - sve ulice u naselju (osim središnje LC31140)	4.321	m
6.	Pavlovčani D. od LC31142 (sve ulice)	1.583	m
7.	Pavlovčani G. od LC31142 (sve ulice) osim glavne ceste koja vodi u Breznik	1.684	m
8.	Breznik Plešivički od LC31142- naselje Breznik do Pavlovčana G.	2.181	m
	UKUPNO:	28.747	m
II. PRIORITET			
1.	Plešivica (ŽC3055 kod bivše bolnice) Prilipje i odvojci	1.842	m
2.	Vlaškovec (LC31440 - Orešje - Stankovo (ŽC 3105) i odvojci	4.441	m
3.	Berečki I. i II. u D. Desincu	1.783	m
4.	Danščica odvojak prema Jurjevčanima i odvojci u Jurjevčanima	1.150	m
5.	Pavlovčani D. - prema groblju do D. Reke (Celići)	1.580	m
6.	Zdihovo - ulice do rezervoara i Zelena ulica	2.185	m
7.	D. Reka- svi odvojci od ŽC3055	2.932	m
8.	G. Reka svi odvojci od ŽC3055 Horvatov breg, put prema Majkiću i Domoviću	1.554	m
9.	G. Reka (Šeperići i cesta Mlečenica spoj sa ŽC3055)	2.060	m
10.	G. Reka (Horvatov breg) spoj sa ŽC3055	1.172	m
11.	Krcivoj Breg - D. Malunje s ulicama do spoja sa ŽC3102 i makadam prema G. Reki (Čehi)	6.915	m
12.	Pavlovčani G. (cesta Bresnica-spoj sa ŽC3055)	2.110	m
13.	Lokošin dol (ceste u naselju i spoj sa Bresnicom ako je moguće)	1.054	m
14.	Vlaškovec - Prhoč makadamska cesta u jami	3.282	m
15.	Odvojci u Stankovu (Mikić, Stošić. Ladašić)	1.182	m
16.	Šipkovića (ŽC 3055) - Zdihovo – makadam	1.485	m
17.	Plešivica (ulice)	982	m
18.	Odvojci od ŽC3055 - odvojak Plešivica i odvojak kod	986	m

	vinarske zadruge		
19.	D. Desinec (od željezničke stanice do autoceste)	1.780	m
	UKUPNO:	40.475	m
	SVEUKUPNO:	69.222	m
CESTE NA SVETOJANSKOM PODRUČJU			
I. PRIORITET			
1.	G. Ivančiči od LC31138 (kod vinarskog podruma) - Prodindol (LC31138) Petrinjska ulica do Draškovića	2.902	m
2.	Gorica Svetojanska – Draga Svetojanska	773	m
3.	Cesta Gorica Svetojanska – groblje	785	m
4.	Gorica Svetojanska (LC31137) Redovje	1.770	m
5.	Srednjak (LC31337) - Belčiči (naselje) i glavna cesta do D. Belčiča (ŽC3102)	3.070	m
6.	Srednjak (ceste u naselju)	735	m
7.	Dolanjski Jarak od LC31137	1.212	m
8.	Miladini	914	m
9.	Bukovac od ŽC3102 do kraja naselja - spoj na Dragu Svetojansku	2.282	m
10.	Toplice Svetojanske (LC31134) do kraja Gornjih Toplica	1.911	m
11.	Hrašće (LC31134) do kraja naselja – izvorišta	1.824	m
12.	Celine (ŽC3102) - naselje (Celinščaki) – glavne ceste (ŽC 3102)	1.710	m
13.	Brezari (ŽC3102) - naselje – glavna cesta (ŽC3102) - Rastoki do kraja naselja	3.562	m
	UKUPNO:	23.450	m
II. PRIORITET			
1.	Petrovina - ulice, odvojci u naselju	2.342	m
2.	Draga Svetojanska - odvojci od ŽC3102	1.300	m
3.	Goljak – Slavetić	790	m
4.	Goljak ulice u naselju do Dragovanščaka	3.660	m
5.	Slavetić - ulice u naselju i naselje Okrug i Grgurići	2.915	m
6.	Brebrovac	2.082	m
7.	Hrašće (Vidina gorica) do Dragovanščaka	1.010	m
8.	Draga svetojanska Bukovac i Bukovački breg	2.701	m
9.	Redovje – ulica	1.661	m
10.	Prodin dol ulice u naselju	1.838	m
11.	Kupeč dol - ulice u naselju Balijin breg i prema Krcivoj bregu	1.886	m
12.	G. Malunje - odvojak od ŽC3102	3.417	m
13.	G. Malunje prema Šanin bregu - odvojak sa spojem ŽC3102	2.309	m
14.	Hrastje Plešivičko - desni odvojak prije mosta	780	m
15.	Malunje - ŽC3102 - Radenci - Kupečdol i Prodindol - LC31138	4.610	m
16.	Draga Svetojanska – Japetić	11.282	m
17.	Bukovac - Paljugi - Tihočaj (granica s gradom Samobor)	13.783	m
18.	Hrašće - Rastoki (Vidina gorica)	3.120	m
19.	Kupeč Dol -Velika Vrata (Cesta za Samobor)	2.380	m
20.	Okrug Slavetički	1.286	m
	UKUPNO:	65.152	m
	SVEUKUPNO:	88.602	m

CESTE NA PRIGORSKO - DOLINSKOM PODRUČJU			
I. PRIORITET			
1.	Guci Draganički– odvojci iz ŽC3101	2.820	m
2.	Vukšin Šipak (ŽC3101) - odvojci - Seljansko selo – Pesak	6.622	m
3.	G. Kupčina odvojci u naselje od (LC31136) osim glavne ceste u selu	4.085	m
4.	Čeglje	3.661	m
5.	D. Izimje - G. Izimje odvojci od D1	2.010	m
6.	Domagović – Novaki, glavna ulica odvojci od ŽC3103 (sve ulice)	7.190	m
7.	Volavje - odvojci od ŽC3102 (ulice)	2.581	m
8.	Novaki - odvojak od D1	1.023	m
9.	Cvetković- glavna ulica i odvojci od LC31139 (sve ulice)	4.964	m
10.	Čabdin - naselje odvojak od D310	1.332	m
11.	Industrijska cesta Čabdin	2.043	m
12.	Crna Mlaka	7.782	m
	UKUPNO:	46.113	m
SVEUKUPNO ULICE I CESTE NA PODRUČJU GRADA JASTREBARSKO I PRIGRADSKIH NASELJA:		234.697	m

7. DINAMIKA PROVOĐENJA POJEDINIH AKTIVNOSTI

Pored redoslijeda izvođenja radova zimske službe prema utvrđenim prioritetima iz Plana potrebno je predvidjeti dinamiku izvođenja pojedinih aktivnosti i prema stupnjevima pripravnosti.

I. stupanj je osnovna organizacijska priprema dežurnog s mobilnom vezom i vozilom u iščekivanju događaja vezano na meteorološku prognozu, proaktivni obilazak terana, te da se odmah po nastanku zimskih uvjeta počinje djelovati.

II. stupanj uključuje dežurna radna vozila, radne strojeve sa i bez posipača i cestarska vozila u mobiliziranju potrebnih kapaciteta za čišćenje kratkotrajnog snijega ili savladavanje poledice.

III. stupanj uključuje puni opseg mehanizacije i ljudstva.

IV. stupanj uključuje puni opseg mehanizacije i ljudstva iz plana zimske službe te angažiranje strojeva, vozila i oruđa iz Plana zaštite od posljedica elementarne nepogode.

Redosljed radova zimske službe je sljedeći:

1. Pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta
2. Organiziranje mjesta pripravnosti
3. Sprječavanje poledice (pravovremeno posipavanje)
4. Čišćenje snijega s kolnika
5. Čišćenje autobusnih stajališta i
6. Čišćenje snijega s drugih dijelova ceste i osiguranje odvodnje s kolnika.

8. NADZOR PROVOĐENJA ZIMSKE SLUŽBE

Nadzor provođenja zimske službe ispred Društva vrši:

Nenad Strizrep, dipl. iur., direktor Društva, tel.: 01/6283-807, mob.: 091/6203 485

Nadzor provođenja zimske službe u ime Grada Jastrebarskog vrši nadležni upravni odjel, a u ime tog upravnog tijela nadzor vrši:

Marijan Meštrić, dia, zamjenik pročelnice, tel/fax: 01/6281-208, mob.: 099/2330 663

Dnevnik zimske službe

Sve aktivnosti u obavljanju zimske službe unose se u dnevnik zimske službe. Dnevnik zimske službe vodi se svakodnevno u mjestu pripravnosti. Za vođenje dnevnika zimske službe odgovoran je član stožera-poslovođa.

Dnevnik zimske službe u svakom trenutku mora biti dostupan gore navedenom Upravnom odjelu koji obavljaju kontrolu rada zimske službe.

Dnevnik zimske službe je osnovni dokument za registraciju svih događaja, obavijesti, naloga, izvršenih radova, vremenskih prilika i drugih važnih sadržaja za rad zimske službe, pa ga treba precizno i ažurno voditi.

U Dnevnik treba kronološki upisivati sve sadržaje kako nastaju te je potrebno osobito registrirati:

- vremenske prognoze kao i mjerenja temperature svakih dva sata u kritično nastupajućim promjenama
- izvršavanje redoslijeda prioriteta cesta, upisivati vrijeme izlaska kao i vrijeme povratka svih vozila i ljudstva kada su pristupili ili izvršili zadatak čišćenja i posipanja cesta
- utrošak soli i sipine za izvršno posipivanje tog dana
- predane sadržaje izvještaja o stanju na cestama, izvanrednim događajima okolnostima pod kojim su nastali
- zatvaranje ceste, privremenu regulaciju prometa s obzirom na stanje kolnika, režim prometa, postavljanje prometne signalizacije s lokacijama i izvršiocima
- štetu na cesti ili objektima koji nastanu po učesnicima u prometu, a iz uvida prometnih djelatnika uzimati podatke o počiniocu radi ostvarivanja odštetnih zahtjeva.

Na svakom listu Dnevnika zimske službe radi se rekapitulacija izvršenih radova i utrošenog materijala.

9. OGRANIČENJE I ZABRANA PROMETA

Prema Naredbi o prometu vozila na motorni pogon i priključnih vozila na cestama u zimskim uvjetima (»Narodne novine«, br. 9/93, 103/95), pod zimskim uvjetima na cesti smatra se vrijeme kada je kolnik pokriven snijegom najmanje 5 cm ili kada je na kolniku poledica.

Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama se zabranjuje promet:

- vozilima na motorni pogon koja nemaju propisanu zimsku opremu (točka II. Naredbe)
- priključnim vozilima (točka II. Naredbe).

Kada je kolnik prekriven snijegom najmanje 5 cm, autobusi, teretni automobili, specijalna radna vozila, tegljači i traktori moraju na pogonskim kotačima imati lance za snijeg. U uvjetima iz stavka 1. ove točke lance za snijeg na pogonskim kotačima

moraju imati osobni i kombinirani automobil koji su opremljeni gumama s ljetnim profilom.

Za sav promet zatvara se cesta kada nastupi četvrti stupanj pripravnosti (članak 39. Pravilnika o održavanju cesta).

Ako pojedine dionice cesta iz ovog Programa zbog vremenskih nepogoda ne budu sposobne za promet svih ili pojedinih vrsta vozila Društvo uz suglasnost gradonačelnika Grada Jastrebarskog može donijeti odluku o obustavi prometa za pojedine vrste vozila.

U donošenju odluke postupa se u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima i postupku zatvaranja javnih cesta (»Narodne novine«, broj 119/07).

Društvo će poduzeti sve mjere da se u skladu s utvrđenim prioritetima održavanja cesta i prema mogućnostima uklone smetnje i prometnica osposobi za prohodnost.

10. PROCJENA TROŠKOVA ZIMSKE SLUŽBE

Opis poslova	Jed. mjere	Kol.	Dani	Sati	Cijena / sat u eurima	Zbroj u eurima
A. PRIPREMNI RADOVI						
Orezivanje stabala na cestama u zoni zahvata zimske službe (Traktor sa cirkularom i vozačem, kamion s drobilicom granja i vozačem, te dva radnika dva tjedna = 1 kpl.)	kpl.	1	10	8	65,00	5.200,00
Nabava, postavljanje i uklanjanje rubnih štapova	kom	200	-	-	7,50	1.500,00
Prijevoz mješavine za posipavanje po sekundarnim punktovima (1 kamion 6x6 sa vozačem, 5 lokacija x 5 puta u sezoni)	kpl.	5	5	8	55,00	11.000,00
Ukupno:						17.700,00
B. ZIMSKO ODRŽAVANJE						
1. Istovremeno raljenje i posipavanje soli i kamenog agregata						
Rad sa kamionom opremljenim posipačem i ralicom	sat				65,00	
Rad sa traktorom opremljenim posipačem i ralicom	sat				52,00	
Rad sa specijalnim komunalnim vozilom opremljenim posipačem i ralicom	sat				35,00	
Ukupno:						
2. Raljenje						
Rad sa utovarivačem-rovokopačem (kombinirkom) opremljenim ralicom	sat				54,00	
Ukupno:						
3. Posipavanje soli i kamenog agregata						
Rad s kamionom opremljenim posipačem i ralicom	sat				64,00	
Rad s traktorom opremljenim posipačem i ralicom	sat				46,00	
Rad sa specijalnim komunalnim	sat				28,00	

vozilom opremljenim posipačem i ralicom						
Ukupno:						
4. Ostali poslovi						
Dežurstvo jednog radnika s mobilnom vezom i vozilom	sat				12,00	
Ručno čišćenje snijega uz pomoć ručnog alata (po radniku)	sat				12,00	
Ukupno:						
C. MATERIJAL						
Sipina	m ³	350			20,00	7.000,00
Sol za posipavanje	t	300			135,00	40.500,00
Hladna masa za sanaciju oštećenja na kolniku	t	5			350,00	1.750,00
Ukupno:						49.250,00

KLASA: 340-02/23-01/01

URBROJ: 238/12-156-1

Jastrebarsko, 13. studenog 2023.

SASTAVIO:

Tehnički direktor

Alen Vučina

Direktor
Nenad Strizrep
 Dr. Franjo Tuđman 47
 10000 Jastrebarsko

